

Technická specifikace

- 1) Rozmístění podle návrhu v příloze č.5.
- 2) Poskytnout plnou součinnost se stavebním projektantem a vytvořit vlastní řešení podle následujících podmínek - technologickou část projektu.
- 3) Poskytnout plnou součinnost se stavební firmou, být účasten na kontrolních dnech a postupně pomáhat stavební firmě se stavební připraveností.
- 4) Provést demontáž stávajících boxů.
- 5) Box bude vystavěn celý z panelů 120mm včetně podlahy.
- 6) Všechny spoje budou dotěsněny tepelně izolační pěnou nebo tmelem.
- 7) Skladba podlahy: panel 120mm, vodě-odolná překližka 18mm, speciální protiskluzová pryž.
Vše postupně lepeno do vodě nepropustné plochy.
- 8) Všechny horizontální i vertikální rohy s nalepenými hygienickými profily zaoblujícími rohy.
- 9) Box na maso bude vybaven závěsy a háky na maso s částečným využitím stávající výbavy.
- 9) Pod mrazicí box umístí dodavatel technologie v koordinaci se stavební firmou topný kabel s regulací.
- 10) Ve vstupu do mrazicího boxu bude umístěna strip clona.
- 11) Veškeré agregáty budou umístěny za zdi v části za rampou pod převisem zdi a zakryty provětrávaným zákrytem.
- 12) Agregát u mrazicího boxu bude zdvojený dvěma samostatnými technologiemi chlazení, které budou vzájemně propojeny v ovládací části a neprogramovány tak, aby se druhý agregát připojoval při zvýšeném požadavku na chlazení nebo při výpadku prvního.
- 13) Výkon veškerého chlazení a mražení bude s přesahem min. 30% proti výpočtu běžného profi chlazení.
- 14) Podle potřeb umožnit objednateli vlastní postup při demontáži stávající technologie.
- 15) Nové boxy včetně stávajícího na zeleninu budou vybaveny vzdáleným monitoringem umožňujícím vzdálené sledování pomocí mobilní aplikace, nebo web prohlížeče, evidenci teplot a zaslání havarijních zpráv. Investor se rozhodne po předložení nabídky, jestli bude zřízena pouze příprava nebo celá realizace monitoringu.
- 16) Všechny boxy budou opatřeny zámkem.
- 18) Součástí může být i dodávka elektricky ovládané vstupní rolovací mříž (podle dohody s investorem).

19) Výstavba a montáž musí proběhnout v průběhu 2. poloviny července 2022.

Cena včetně:

Dopravy, stěhování, likvidace původních boxů, apod.

Zapojení a základní školení.

Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy.

Pozáruční odborný servis.

Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice.

Záruka na zařízení minimálně 2 roky.

Zájemce (uchazeč) o výběrové řízení je povinen se zúčastnit prohlídky místa plnění dle domluvy se zadavatelem z důvodu přesného nacenění případných víceprací, které nesmějí být účtovány později. Nabídky uchazečů, kteří se nezúčastní prohlídky, nebudou hodnoceny v rámci výběrového řízení.